AMPLIACION RED COLECTORA CLOACAL
COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO RUBRO
1	Excavación a cielo abierto de zanjas p/colocación de cañerias, construcción de Boca de Registro y Estación Elevadora, incluído posterior relleno, compactación y retiro del material sobrante.	m3	10167.07	$ 20,511,771.93
2	Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de arena para asiento de cañeria, relleno y compactación lateral de acuerdo a Esp. Téc.	m3	1819.95	$ 4,370,482.22
3	Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería P.V.C. con unión deslizante c/aros de goma, c/sello IRAM, incluido pruebas s/pliego Esp. Técnicas.			
	2.a) Ø 160mm PVC	ml	9287.55	$ 17,296,029.76
	2.b) Ø 90 mm Clase 6	ml	770.35	$ 836,854.85
4	Ejecución de Bocas de Registro Incluido losa de fondo y cuerpo de Hº Sº, losa superior de Hº Aº, juego de marco y tapa de Fº Fº, cojinetes, comprende mano de obra y materiales.			
	4.a) Profundidades hasta 2.50 metros	unid.	104.00	$ 9,118,970.28
	4.b) Profundidades mayores a 2.50 metros	unid.	7.00	$ 803,884.72
5	Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los materiales para hormigón armado H21 de Estaciónes Elevadoras	m3	35.06	$ 1,217,959.99
6	Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los materiales para hormigón H8 de Estaciónes Elevadoras	m3	2.16	$ 28,523.07
7	Estación Elevadora: Casilla de Comandos, Sistema Eléctrico, Herrería y Piezas especiales.			
	7.a) Casilla de Comandos	Gl	3.00	$ 549,661.61
	7.b) Eléctricos	Gl	3.00	$ 4,163,818.67
	7.c) Herrería y Piezas Especiales	Gl	3.00	$ 1,195,733.51
8	Cerco Perimetral y Portón de ingreso p/ Estaciónes Elevadoras			
	8.a) Cerco perimetral completo incluida viga, postes, tejido, alambre, planchuelas, tensores.	ml	78.30	$ 287,137.22
	8.b) Portón de ingreso completo con herrajes y pintura.	unid.	3.00	$ 271,264.54
9	Conexiones domiciliarias ϕ 110 mm			
	9.a) Conexiones a colector en vereda	unid.	50.00	$ 559,460.31
	9.a) Conexiones a colector en calzada	unid.	100.00	$ 1,567,420.01