MUNICIPALIDAD DE HERNÁNDEZ

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ciudad de HERNÁNDEZ se encuentra ubicada en el Departamento Nogoyá, a 22 Km de la cabecera departamental (Nogoyá) y a 80 Km. de la Capital de la Provincia (Paraná) y unida a éstas por la, Ruta Nacional N° 12.

El presente proyecto involucra la ampliación de la red cloacal para cuatro sectores independientes. En tres de estos sectores, la interconexión con la red existente se debe realizar mediante estaciones elevadoras, ya que la topografía de dichos sectores impide hacerlo por gravedad. Solamente uno de los sectores tiene posibilidad de conectarse a la red existente por gravedad.

La obra comprende la ejecución de:

1. 9287.55 m de colectora cloacal domiciliaria de PVC Ø 160mm.
2. 770.35 m de caño de impulsión de PVC Ø 90mm clase 6.
3. 104 bocas de registro en calzada, de hormigón, de profundidades menores a 2.50 m.
4. 7 bocas de registro en calzada, de hormigón, de profundidades mayores a 2.50 m.
5. 50 conexiones domiciliarias externas cortas. (Colector por vereda)
6. 100 conexiones domiciliarias externas largas. (Colector por eje de calle)
7. 3 estaciones elevadoras completas, con cámaras de rejas, cámara de válvulas, bombas.

El presupuesto oficial asciende a **PESOS SESENTA Y DOS MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 69/100**, a valores de marzo de 2021.

El plazo de ejecución se fijó en ciento ochenta (180) días corridos.