

**OBRA: AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN GENERAL ESCUELA N° 76" SOLDADO J.H.GÓMEZ"
GUALEGUAY – DPTO. GUALEGUAY**

CIRCULAR N° 2

Por la presente se comunica a los oferentes la siguiente aclaración a efectos de la cotización del ítem 15.o: "P y M Sistema Alarma Completo s/cis. Grales" .-

Comprende la provisión y montaje de un sistema de detección de intrusos con detectores de movimiento o volumétricos (DIP) y debe incluir: central, teclados, panel de control, batería para funcionamiento autónomo, cableado en cañería de PVC embutida en mampostería diámetro 22mm, 2 sirenas exteriores, 2 sirenas interiores, 10 sensores (DIP).

La alarma incluye avisador y deberá estar conectada al sistema de discado automático mínimo 10 números.

Previo a la ejecución de los trabajos la contratista deberá presentar a la inspección para su aprobación el correspondiente proyecto ejecutivo.

SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
PARANÁ, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017