

Obra: CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO U.E.N.I. Nº 11 "SONRISAS
 DE SOL" - 1º ETAPA

 Localidad: VILLA PARANACITO -
 Departamento: ISLAS DEL IBICUY

PLANILLA DE COMPUTO

ITEM	DESCRIPCION	U.	longitud	ancho	altura	cantidad	Parcial	Total
1 CARPINTERIA (provisión y colocación, completa, sin vidrio, con contravidrios, herrajes, etc.)								
1.1	P y C de Puerta P1 (2,70 x 2,55) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3 y herrajes, etc.	Nº	1,00			2,00	2,00	2,00
1.2	P y C de Puerta P2 (1,50 x 2,55) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3 y herrajes, etc.	Nº	1,00			8,00	8,00	8,00
1.3	P y C de Puerta P3 (0,80 x 2,50) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3 y herrajes, etc.	Nº	1,00			2,00	2,00	2,00
1.4	P y C de Puerta P4 (0,90 x 2,50) madera con vidrio 3+3, herrajes, etc.	Nº	1,00			7,00	7,00	7,00
1.5	P y C de Puerta P5 (0,80 x 2,50) madera con vidrio 3+3, herrajes, etc.	Nº	1,00			3,00	3,00	3,00
1.6	P y C de Puerta P6 (0,70 x 2,50) madera y Paño fijo con vidrio 3+3. Incluye herrajes, etc.	Nº	1,00			2,00	2,00	2,00
1.7	P y C de Puerta P7 (0,70 x 1,35) madera. Incluye herrajes, etc.	Nº	1,00			6,00	6,00	6,00
1.8	P y C de Puerta P8 (0,80 x 2,50) madera corrediza con vidrio 3+3, herrajes, etc.	Nº	1,00			4,00	4,00	4,00
1.9	P y C de Puerta P9 (2,90 x 2,55) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3	Nº	1,00			1,00	1,00	1,00
1.10	P y C de Ventana V1 (1,20 x 1,90) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3	Nº	1,00			31,00	31,00	31,00
1.11	P y C de Ventana V2 (1,20 x 0,50) corrediza de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3	Nº	1,00			8,00	8,00	8,00
2 INSTALACION SANITARIA								
2.1	P y C cañería desague cloacal Prim. En PVC Ø 0,110 (esp 3,2), aprobado c/aro de goma, incluido apertura y cierre zanja codo, curva, accesorios, ramal, conexión a red externa, etc.	ml	26,00			1,00	26,00	26,00
2.2	P y C cámara de inspección 60x60 (CI) compl, incl apertura de zanja, base mampostería, revoque, cojinete, marco y contramarco en perfil L, contratapa, tapa, bulones, pintura antióxido, etc.	Nº	4,00			1,00	4,00	4,00
2.3	P y C cañería de ventilación reglamentaria en PVC (esp 3,2) aprobado c/aro de goma, incl accesorios, codo c/base, grapas de fijación, mocheta, terminación a los 4 vientos, etc. Ø 110	Nº	3,00			1,00	3,00	3,00
2.4	P y C cañería descarga artefacto en PVC Ø 0,040 (esp 3,2) aprobado c/aro de goma y descarga rígida metálica Ø 0,040 cromada a la vista, incl accesorios, elementos de fijación, etc.	Nº	30,00			1,00	30,00	30,00
2.5	P y C cañería de alimentación directa de L.M. hasta tanque cisterna y artefacto en PolPno Termofusión tricapa Ø 25, incl apertura y cierre zanja y/o mampostería, protección, etc.	ml	35,00			1,00	35,00	35,00
2.6	P y C cañería de distribución de agua fría desde colector domiciliario hasta los artefactos en PolPno Termofusión tricapa Ø s/plano, incl. grapas de fijación, apertura y cierre de zanja y/o mampostería, accesorios, protección, nicho con tapa de AºP, LL.P.E., etc.-							
		Ø 40 ml	51,00			1,00	51,00	51,00
		Ø 32 ml	26,00			1,00	26,00	26,00
		Ø 25 ml	18,00			1,00	18,00	18,00
		Ø 19 ml	103,00			1,00	103,00	103,00
2.7	P y C cañerías de distribución de agua caliente desde termotanque hasta los artefactos en PolPno Termofusión tricapa Ø s/plano, incl.apertura y cierre de zanja y/o mampostería, accesorios, protección, nicho con tapa de AºP, LL.P.E., etc.-							
		Ø 25 ml	4,00			1,00	4,00	4,00
		Ø 19 ml	16,00			1,00	16,00	16,00
2.8	P y C conductal en PVC Ø 0.110 (Esp.3.2) aprobado con aro de goma, incl. Apertura y cierre de zanja, ramal. Accesorios, etc.-	ml	75,00			1,00	75,00	75,00
2.9	Construcción de cordón de protección para conductal sobre calle en Hº completo.	Nº	8,00			1,00	8,00	8,00
2.10	Construcción de boca de desague s/plano completa, incl. apertura de zanja, base mampostería, revoque impermeable, contramarco y marco en perfil L, rejas, bisagras, pintura antióxido, etc.-							
a	B.D.A/B.D.T. 0.40x0,40	Nº	4,00			1,00	4,00	4,00
b	B.D.T. 0.30x0,30	Nº	6,00			1,00	6,00	6,00
c	Reja albañal 0,30x1,00	Nº	2,00			1,00	2,00	2,00
2.11	P y C reja de aireación en Chº BWG color blanca, incl. Accesorios, etc.-	Nº	16,00			1,00	16,00	16,00
3 INSTALACION DE GAS								
3.1	P y C. cañería en HPGº Epoxi Ø s/plano desde gabinete hasta los artefactos, incl. accesorios, protección reglamentaria, etc.-							
		Ø 25 ml	10,00			1,00	10,00	10,00
		Ø 13 ml	8,00			1,00	8,00	8,00
3.2	P. y C. llave de paso c/campana cromada aprobada, incl. accesorios.-							
		Ø 19 Nº	1,00			1,00	1,00	1,00
		Ø 13 Nº	1,00			1,00	1,00	1,00
3.3	P. y C. nicho N.M.R. reglamen. compl. incl. mampostería, revoque impermeable, barrales, accesorios, prolongación de cañería Epoxi desde gabinete hasta L. M., etc.-	lte	1,00			1,00	1,00	1,00
4 LIMPIEZA DE OBRA								
4.1	Limpieza de obra		1,00			1,00	1,00	1,00

Obra: CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO U.E.N.I. Nº 11 "SONRISAS DE SOL" - 1º ETAPA

Localidad: VILLA PARANACITO -
Departamento: ISLAS DEL IBICUY

PLANILLA DE PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	U.	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total Precio del Items	Total Grupo Items	Incid. %	Total	
1	CARPINTERIA								
1.1	P y C de Puerta P1 (2,70 x 2,55) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3 y herrajes, etc.	Nº	2,00	\$ 85.494,37	\$ 170.988,75		6,03%		
1.2	P y C de Puerta P2 (1,50 x 2,55) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3 y herrajes, etc.	Nº	8,00	\$ 46.987,03	\$ 375.896,22		13,26%		
1.3	P y C de Puerta P3 (0,80 x 2,50) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3 y herrajes, etc.	Nº	2,00	\$ 26.413,20	\$ 52.826,40		1,86%		
1.4	P y C de Puerta P4 (0,90 x 2,50) madera con vidrio 3+3, herrajes, etc.	Nº	7,00	\$ 26.413,20	\$ 184.892,40		6,52%		
1.5	P y C de Puerta P5 (0,80 x 2,50) madera con vidrio 3+3, herrajes, etc.	Nº	3,00	\$ 25.466,30	\$ 76.398,91		2,70%		
1.6	P y C de Puerta P6 (0,70 x 2,50) madera y Paño fijo con vidrio 3+3. Incluye herrajes, etc.	Nº	2,00	\$ 20.889,60	\$ 41.779,21		1,47%		
1.7	P y C de Puerta P7 (0,70 x 1,35) madera. Incluye herrajes, etc.	Nº	6,00	\$ 11.761,16	\$ 70.566,94		2,49%		
1.8	P y C de Puerta P8 (0,80 x 2,50) madera corrediza con vidrio 3+3, herrajes, etc.	Nº	4,00	\$ 24.863,76	\$ 99.455,04		3,51%		
1.9	P y C de Puerta P9 (2,90 x 2,55) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3	Nº	1,00	\$ 85.494,37	\$ 85.494,37		3,02%		
1.10	P y C de Ventana V1 (1,20 x 1,90) de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3	Nº	31,00	\$ 28.730,28	\$ 890.638,65		31,42%		
1.11	P y C de Ventana V2 (1,20 x 0,50) corrediza de alum. blco, línea herrero pesado con vidrio 3+3	Nº	8,00	\$ 8.371,88	\$ 66.975,08		2,36%		
						\$ 2.115.911,97		74,64%	
2	INSTALACIÓN SANITARIA								
2.1	P y C cañería desagüe cloacal Prim. En PVC Ø 0,110 (esp 3,2), aprobado c/aro de goma, incluido apertura y cierre zanja codo, curva, accesorios, ramal, conexión a red externa, etc.	ml	26,00	\$ 1.566,88	\$ 40.738,88		1,44%		
2.2	P y C cámara de inspección 60x60 (CI) compl, incl apertura de zanja, base mampostería, revoque, cojinete, marco y contramarco en perfil L, contratapa, tapa, bulones, pintura antióxido, etc.	Nº	4,00	\$ 15.231,99	\$ 60.927,96		2,15%		
2.3	P y C cañería de ventilación reglamentaria en PVC (esp 3,2) aprobado c/aro de goma, incl accesorios, codo c/base, grapas de fijación, mocheta, terminación a los 4 vientos, etc. Ø 110	Nº	3,00	\$ 9.634,59	\$ 28.903,77		1,02%		
2.4	P y C cañería descarga artefacto en PVC Ø 0,040 (esp 3,2) aprobado c/aro de goma y descarga rígida metálica Ø 0,040 cromada a la vista, incl accesorios, elementos de fijación, etc.	Nº	30,00	\$ 1.555,76	\$ 46.672,80		1,65%		
2.5	P y C cañería de alimentación directa de L.M. hasta tanque cisterna y artefacto en PolPno Termofusión tricapa Ø 25, incl apertura y cierre zanja y/o mampostería, protección, etc.	ml	35,00	\$ 1.217,89	\$ 42.626,15		1,50%		
2.6	P y C cañería de distribución de agua fría desde colector domiciliario hasta los artefactos en PolPno Termofusión tricapa Ø s/plano, incl. grapas de fijación, apertura y cierre de zanja y/o mampostería, accesorios, protección, nicho con tapa de Aºº, LL.P.E., etc.-								
		Ø 38 ml	51,00	\$ 1.420,17	\$ 72.428,67		2,56%		
		Ø 32 ml	26,00	\$ 1.373,91	\$ 35.721,66		1,26%		
		Ø 25 ml	18,00	\$ 1.213,47	\$ 21.842,46		0,77%		
		Ø 19 ml	103,00	\$ 1.148,71	\$ 118.317,13		4,17%		
2.7	P y C cañerías de distribución de agua caliente desde termotanque hasta los artefactos en PolPno Termofusión tricapa Ø s/plano, incl.apertura y cierre de zanja y/o mampostería, accesorios, protección, nicho con tapa de Aºº, LL.P.E., etc.-								
		Ø 25 ml	4,00	\$ 1.284,79	\$ 5.139,16		0,18%		
		Ø 19 ml	16,00	\$ 1.201,22	\$ 19.219,52		0,68%		
2.8	P y C conductal en PVC Ø 0,110 (Esp.3.2) aprobado con aro de goma, incl. Apertura y cierre de zanja, ramal. Accesorios, etc.-	ml	75,00	\$ 1.283,91	\$ 96.293,25		3,40%		
2.9	Construcción de cordón de protección para conductal sobre calle en Hº completo	Nº	8,00	\$ 2.190,98	\$ 17.527,84		0,62%		
2.10	Construcción de boca de desagüe s/plano completa, incl. apertura de zanja, base mampostería, revoque impermeable, contramarco y marco en perfil L, rejas, bisagras, pintura antióxido, etc.-								
a		B.D.A./B.D.T. 0,40x0,40	Nº	4,00	\$ 3.264,62	\$ 13.058,48		0,46%	
b		B.D.T. 0,30x0,30	Nº	6,00	\$ 2.388,93	\$ 14.333,58		0,51%	
c		Reja albañal 0,30x1,00	Nº	2,00	\$ 5.002,32	\$ 10.004,64		0,35%	
2.11	P y C reja de aireación en Chº BWG color blanca, incl. Accesorios, etc.-	Nº	16,00	\$ 349,22	\$ 5.587,54		0,20%		
						\$ 649.343,49		22,91%	

Arq. Esteban E. Mazaboa
Matr. C.A.P.E.R. 11688
Jefe Zonal Islas - Dpto. Islas
Ss.A. v C.

Obra: CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO U.E.N.I. Nº 11 "SONRISAS DE SOL" - 1º ETAPA


Localidad: VILLA PARANACITO -

Departamento: ISLAS DEL IBICUJ

PLANILLA DE PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	U.	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total Precio del Items	Total Grupo Items	Incid. %	Total
3	INSTALACIÓN DE GAS							
3.1	P.y C. cañería en HºGº Epoxi Ø s/plano desde gabinete hasta los artefactos, incl. accesorios, protección reglamentaria, etc.-							
		Ø 25 ml	10,00	\$ 1.724,71	\$ 17.247,10		0,61%	
		Ø 13 ml	8,00	\$ 1.153,24	\$ 9.225,92		0,33%	
3.2	P. y C. llave de paso c/campana cromada aprobada, incl. accesorios.-							
		Ø 19 Nº	1,00	\$ 1.712,59	\$ 1.712,59		0,06%	
		Ø 13 Nº	1,00	\$ 1.441,30	\$ 1.441,30		0,05%	
3.3	P. y C. nicho N.M.R. reglamen. compl. incl. mampostería, revoque impermeable, barrales, accesorios, prolongación de cañería Epoxi desde gabinete hasta L. M., etc.-	Lte	1,00	\$ 4.899,90	\$ 4.899,90		0,17%	
						\$ 34.526,81		1,22%
4	LIMPIEZA DE OBRA							
4.1	Limpieza de obra	Lte	1,00	\$ 34.927,52	\$ 34.927,52		1,23%	
						\$ 34.927,52		1,23%
	TOTAL PRESUPUESTO					\$ 2.834.709,79		100,00%

SON PESOS: Dos Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Nueve con 79/100 (\$ 2.834.709,79).-
 Villa Paranacito.- Agosto 2019



Arq. Esteban E. Mazaeda
 Matr. C.A.P.E.R. 11688
 Jefe Zonal Islas - Dpto. Islas
 Ss.A. y C.