



MINISTERIO DE EDUCACION

LICITACIÓN PÚBLICA 01/2020

TERMINACION ESC. N° 68 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA"
LOC. FEDERACIÓN -DPTO. FEDERACIÓN - PROVINCIA DE ENTRE RIOS PROGRAMA N°37

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1

Por la presente se comunica a los adquirentes del Pliego de la Licitación de referencia que:

- a) En el Listado de Tareas la fecha del mismo es errónea, se envía uno con fecha correcta, adjunto a presente circular.

La presente circular deberá ser anexada al Pliego Licitatorio


Fecha: 11/09/2020

NOTIFICADOR

Firma:

Aclaración:.....

N° de Documento: 30.079.577


Ing. MATIAS DIAZ
Coordinador Ejecutivo Adjunto
Unidad Ejecutora Provincial
(U.E.P.)

NOTIFICADO

Firma:.....

Aclaración:.....

N° de Documento:



OBRA: TERMINACIÓN ESC. Nº 68 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA"
UBICACIÓN: FEDERACIÓN - DPTO. FEDERACIÓN - PCIA. DE ENTRE RÍOS

LISTADO DE TAREAS

RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
	1.1	Limpieza de sectores a intervenir, incluye picado de revoques y revestimientos, retiro de pisos existentes, extracción de mesadas, retiro de aberturas a reemplazar. Sector Cocina	
	1.1.a	Remoción de pisos en Sector Cocina	M2
	1.1.b	Extracción de mesadas en sector cocina	GI
	1.1.c	Picado de revoque, revestimientos y cielorrasos s/planos	m2
	1.1.d	Retiro de aberturas	u
	1.1.e	Retiro de tabique divisorio de madera (Biblioteca)	u
	1.2	Preparación del Obrador	GI
	1.3	Vallado	GI
	1.4	Cartel de Obra	GI
	1.5	Replanteo	GI
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
	2.1	Relleno, compactación y nivelación	GL
3	ALBAÑILERÍA		
	3.1	Muros Ladrillos	
	3.1.1	En elevación muros de 20cm de espesor de lad. hueco 18x18x33 cm	m2
	3.1.2	En elevación muros de 15cm de espesor de lad. hueco 12x18x33 cm	m2
	3.2	Aislaciones	
	3.2.1	Capa aisladora horizontal y Vertical (Envolvente)	m2
	3.3	Revoques	
	3.3.1	Revoque interior a la cal terminado al fieltro	m2
	3.3.2	Revoque exterior a la cal terminado al fieltro	m2
	3.4	Contrapiso y carpetas	
	3.4.1	De Hormigón de cascotes de 12 cm de espesor	m2
	3.4.2	Demolición contrapisos exteriores (sector Rampa)	GI
4	REVESTIMIENTOS		
	4.1	Prov. y Coloc. Cerámicas de 1º cal. de 30x30 cm, incluidas piezas de acondonamiento y pegamento	m2
5	PISOS Y ZÓCALOS		
	5.1	Pisos	
	5.1.1	Prov. y Coloc. piso de mosaico granito 30x30, gris claro grano fino (sector Cocina)	m2
	5.1.2	Prov. y Coloc. piso de losetas de cemento 60x40, incl. junta de dilatación (Ingreso y completamiento de patios)	m2
	5.1.3	Prov. y Coloc. piso de cemento rodillado, incl. junta de dilatación (Rampa)	m2
	5.2	Zócalos	
	5.2.1	Zócalo granítico (Sector Galería hacia Jardín)	ml
6	MESADAS		
	6.1	Prov. y Coloc. de mesadas de granito sobre ménsulas s/cláusulas y detalles	
	6.1.1	MG1 (pasaplatos)	Un
	6.1.2	MG2 (incluye piletta y grifería) - Kitchenette	Un
	6.2	Prov. y Coloc. de mesadas de acero inoxidable sobre ménsulas s/cláusulas y detalles	
	6.2.1	MA1	Un
	6.2.2	MA2	Un
7	CIELORRASOS		
	7.1	Suspendido de placa de yeso desmontable, incl. perfilaría de sostén sector cocina	m2
	7.2	Cielorraso aplicado a la cal acabado al fieltro (mejoramiento)	m2
8	CARPINTERÍA		
	8.1.1	De aluminio tipo Módena c/ premarco y mosquitero en ventanas	
		VA1 (en cocina hacia Galería)	Nº
		PA1 (área Gobierno)	Nº
		PA2 (área de Gobierno)	Nº
	8.1.2	Herrería - Chapa - Madera	
		PC1 (Área Gobierno)	Nº
		PC2 (Área Gobierno)	Nº
		PC3 (Área Gobierno)	Nº
	8.2	Mesada y Bajo Mesadas de Madera	
	8.2.1	MM1	Nº
	8.2.2	BM1	Nº
	8.2.3	BM2	Nº
	8.1.3	Reparación general aberturas y carpinterías de chapa	GI
9	INSTALACIÓN ELECTRICA		
		Sector TS1	
	9.1	P.y M. de tablero de protección TS1 completo nuevo	Nº
	9.2	P. y M. de elementos de puesta a tierra completos nuevos Fe-Cu Ø 3/4 - 3 mts	Nº
	9.3	P. y M. de bocas para luz completas nuevas	Nº
	9.4	P. y M. de bocas de llaves y/o tomacorrientes con puesta a tierra completos nuevos	Nº
	9.5	P. y M. de artefactos de iluminación completos nuevos	
	9.5.1	Tipo E (equipo luz de emergencia)	Nº
	9.5.2	Tipo PL20	Nº
	9.6	P y M de llave y/o tomacorriente con puesta a tierra completos según detalle y clausulas	Nº
	9.7	P. y M. de bocas de ventilador de pared completas nuevas	Nº
	9.8	P.y M. de ventiladores de pared completos nuevos	Nº



OBRA: TERMINACIÓN ESC. Nº 68 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA"
UBICACIÓN: FEDERACIÓN - DPTO. FEDERACIÓN - PCIA. DE ENTRE RÍOS

LISTADO DE TAREAS

RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.
		Sector TS2	
	9.9	P. y M. de bocas para luz completas nuevas	Nº
	9.10	P. y M. de bocas de ventilador de pared completas nuevas	Nº
	9.11	P. y M. de bocas de llaves y/o tomacorrientes con puesta a tierra completos nuevos	Nº
	9.12	P. y M. de artefactos de iluminación completos nuevos	
	9.12.1	Tipo E (equipo luz de emergencia)	Nº
	9.12.2	Tipo B1	Nº
	9.12.3	Tipo RL50	Nº
	9.13	P y M. de ventiladores de pared completos nuevos	Nº
	9.14	P y M de Llave y/o Tomacorriente con puesta a tierra completos	Nº
		Sector TS3	
	9.15	P.y M. de tablero de protección TS3 completo nuevo	Nº
	9.16	P. y M. de elementos de puesta a tierra completos nuevos Fe-Cu Ø 3/4 - 3 mts	Nº
	9.17	P. y M. de bocas para luz completas nuevas	Nº
	9.18	P. y M. de bocas de ventilador de pared completas nuevas	Nº
	9.19	P. y M. de bocas de llaves y/o tomacorrientes con puesta a tierra completos nuevos	Nº
	9.20	P. y M. de artefactos de iluminación completos nuevos	
	9.20.1	Tipo E (equipo luz de emergencia)	Nº
	9.20.2	Tipo PL20	Nº
	9.20.3	Tipo PL40	Nº
	9.20.4	Tipo RL50	Nº
	9.21	P. y M. de ventiladores de pared completos nuevas	Nº
	9.22	P y M de Llave y/o Tomacorriente con puesta a tierra completos según detalle y clausulas	Nº
	9.23	Extractor de campana 1200W	Nº
		Sector TS SUM	
	9.24	P.y M. de tablero de protección TS SUM completo nuevo	Nº
	9.25	P. y M. de elementos de puesta a tierra completos nuevos Fe-Cu Ø 3/4 - 3 mts	Nº
	9.26	P. y M. de bocas para luz completas nuevas	Nº
	9.27	P. y M. de bocas de llaves y/o tomacorrientes con puesta a tierra completos nuevos	Nº
	9.28	P. y M. de artefactos de iluminación completos nuevos	
	9.28.1	Tipo E (equipo luz de emergencia)	Nº
	9.28.2	Tipo PL20	Nº
	9.28.3	Tipo RL50	Nº
	9.29	P y M de Llave y/o Tomacorriente con puesta a tierra completos según detalle y clausulas	Nº
		Bandeja	
	9.30	P. y M. de Bandejas Portacables 100ml	ml
10		INSTALACIÓN SANITARIA	
	10.1	Desagüe Cloacal	
	10.1.1	P. y C. cañería desagüe cloacal Sec. en PVC Ø 0.063/0,050/0,040 (3.2) aprobado, incl. apertura y cierre de zanja, codo, curva, accesorios, ramal, etc.	m
	10.1.2	P. y C. boca de acceso 15x15 (B.Acc.) reglamentaria, entradas de Ø 0.063 y salida Ø 0.110 con tapa metálica, doble cierre, incl. accesorios, etc.	Nº
	10.2	Agua Fría y Caliente	
	10.2.1	Ampliación y verificación de cañería de distribución de agua fría y caliente hasta los artefactos en Sector Cocina y Area de Gobierno, en PolPno Termofusión Ø s/plano.	Gl
		Ø 13	m
	10.3	Artefactos y Accesorios	
	10.3.1	Accesorios:	Gl.
		Portarrollo	Nº
		Percha simple	Nº
		Jabonera	Nº
	10.3.2	Cocina	Gl.
		Provision y Colocacion de:	
		Grifería monocomando p/mesada agua fría y caliente, bronce cromado tipo Fv o similar	Nº
		PILETA DE COCINA SIMPLE INOXIDABLE tipo Ee37 B de Johnson Acero.-	Nº
		Sopapa cromada, sifón en PVC Ø 0.050, flexible, accesorios, elementos de fijación, etc.	Nº
		Llave paso c/campana Ø 19 (esférica) p/agua fría y agua caliente	Nº
		PILETA LAVAOLLAS EN ACERO INOXIDABLE c/ grifería para pared agua fría y caliente bronce cromado con pico móvil tipo FV o similar. Incluye sopapa.	Nº
		PILETA DE COCINA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE tipo 37/38 de Johnson Acero c/ grifería monocomando para mesada agua fría y caliente bronce cromado tipo FV o similar. Incluye sopapa.	Nº
	10.3.3	Baño Discapacitados	Gl.
		Inodoro p/discapacitados, tipo Linea Espacio Ferrum incl. depósito exterior incorporado, asiento antideslizante, flexible, accesorios, elem. de fijación, etc.-	Un.
		Lavatorio ergonómico tipo Linea Espacio de Ferrum (con sist. de regulación neumático), incl. sopapa cromada, flexible, accesorios, elem. de fijación, etc.-	Un.
		Grifería monocomando (con un brazo extendido)	Un.
		Barral ayuda rebatible tipo Linea Espacio de Ferrum metálico p/pared de 0.70m de largo con portarrollo incorporado, incl. elementos de fijación.-	Un.
		Barral fijo metálico de 0.65m, incl. elementos de fijación.-	Un.
		Toallero integral.-	Un.
		Percha simple.-	Un.
		Espejo tipo Linea Espacio de Ferrum (basculante inclinable), incl. elementos de fijación, etc.-	Un.
		Llave de paso c/ campana Ø 19mm (esférica) p/agua fría y agua caliente.-	Un.



OBRA: TERMINACIÓN ESC. Nº 68 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA"
UBICACIÓN: FEDERACIÓN - DPTO. FEDERACIÓN - PCIA. DE ENTRE RÍOS

LISTADO DE TAREAS

RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.
11	INSTALACIÓN DE GAS		
	11.1	Revisión de artefactos existentes	Nº
	11.2	Colocación cocina 6 hornallas	Nº
	11.3	Colocación rejillas ventilación 15x30	Nº
12	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD		
	12.1	Matafuegos	
	12.1.1	P. y C. de Matafuego: Polvo químico ABC de 5kg c/u IRAM, incluido balde de arena, gabinete chapa, frente de vidrio, elementos de fijación, carga, accesorios, etc.	Nº
13	ESPEJOS Y VIDRIOS		
	13.1	Espejos	
	13.1.1	Espejo de cristal pulido de 0,80x0,60, incl. elementos de fijación	m2
14	PINTURAS		
	14.1.1	Al látex en muros interiores revocados a la cal	m2
	14.1.2	Al látex en exteriores en muros revocados a la cal	m2
	14.1.3	Al látex en cielorraso	m2
	14.1.4	Pintura en herrería	GI
15	SEÑALÉTICA		
	15.1	Designación de cartelera de seguridad	GI
16	LIMPIEZA DE OBRA		
	16.1	Limpieza parcial y final de obra	GI
17	VARIOS		
	17.1	Colocación de barandas para rampas.	GI

Fecha: feb-20